แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ OVERLAY ถนนสายแยก ทล3204 - บ้านไร่สัตว์ หมู่ที่ 2 ตำบลโรงเซ้ - หมู่ 1 ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.เพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนลาดแอสฟัสต์แทคโค้ต หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลาดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	2	งานผิวจราจร							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
3.1	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	12,000.000	19.30	231,600.00	1.3628	26.30	315,624.48
3.2	2.1.1.2	งานเชื่อมทางงานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	70.000	19.30	1,351.00	1.3628	26.30	1,841.14
	2.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
4.1	2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	12,000.000	376.33	4,515,960.00	1.3628	512.86	6,154,350.28
4.2	2.1.2.2	งานเชื่อมทาง งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	70.000	302.31	21,161.70	1.3628	411.98	28,839.16
	3	งานจราจร							
	3.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
7.1	3.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	615.000	290.00	178,350.00	1.3628	395.21	243,055.38
7.2	3.1.1.2	ป้าย น 1	ชุด	2.000	4,570.00	9,140.00	1.3628	6,227.99	12,455.99
7.3	3.1.2	RUBEL STRIP	ตร.ม.	49.500	460.00	22,770.00	1.3628	626.88	31,030.95
7.4	3.1.3	การ์ดเรล	เมตร	40.000	1,470.00	58,800.00	1.3628	2,003.31	80,132.64
7.5	3.1.4	สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	4.000	14,280.00	57,120.00	1.3628	19,460.78	77,843.13
7.6	3.2	ป้ายจราจร ต11 ต13 ต14 ต25 ต58	ชุด	10.000	2,980.00	29,800.00	1.3628	4,061.14	40,611.44
7.7	3.3	ป้ายประกาศ	ป้าย	2.000	1,800.00	3,600.00	1.3628	2,453.04	4,906.08
								TOTAL	**6,990,690.67**