

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง (ช่วงที่ 2) บริเวณคลองโพธิ์กร หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี ชนิดเขื่อนดิน ความยาวสันเขื่อน 50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เชื้อน หน่วยงาน

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถางป่า								
2	[1.2]งานถากถางและล้มต้นไม้	420.000	ตร.ม.	2.80	1,176.00	1.3373	3.74	1,572.66	
3	[2]งานขุดเปิดหน้าดิน	100.000	ลบ.ม.	31.79	3,179.00	1.3373	42.51	4,251.27	
4	งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง								
5	งานเสาเข็ม								
6	งานเสาเข็มตอก								
7	เสาเข็มตอก								
8	เสาเข็ม คสล. หน้าตัด 0.30x0.30 เมตร ความยาว 16.00 เมตร	864.000	เมตร	976.25	843,480.00	1.3373	1,305.53	1,127,985.80	
9	เสาเข็ม ค.ส.ล. หน้าตัด 0.30 x 0.50 เมตร ความยาว 16.00 เมตร	816.000	เมตร	1,898.12	1,548,865.92	1.3373	2,538.35	2,071,298.39	
10	งานติดตั้งนั่งร้านเพื่อตอกเสาเข็ม	300.000	ตร.ม.	500.00	150,000.00	1.3373	668.65	200,595.00	
11	งานคานรัดหัวเสาขนาดกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.50 เมตร								
12	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
13	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	25.000	ลบ.ม.	3,680.51	92,012.75	1.3373	4,921.94	123,048.65	
14	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,932.200	กก.	32.58	62,951.07	1.3373	43.56	84,184.46	
15	งานบันได								
16	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
17	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	3.000	ลบ.ม.	3,313.69	9,941.07	1.3373	4,431.39	13,294.19	
18	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต	355.800	กก.	32.58	11,591.96	1.3373	43.56	15,501.92	
19	งานแผ่กันดิน คสล.								
20	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
21	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	12.000	ลบ.ม.	4,519.08	54,228.96	1.3373	6,043.36	72,520.38	
22	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต	426.440	กก.	32.58	13,893.41	1.3373	43.56	18,579.65	
23	งานท่อทั่วไป								

24	[15.2(1)]งานท่อ PVC	142.000	เมตร	36.27	5,150.34	1.3373	48.50	6,887.54
25	งานดินถม							
26	[7.2]งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	1,000.000	ลบ.ม.	117.88	117,880.00	1.3373	157.64	157,640.92
27	งานทรายอัดแน่น							
28	[32(2)]งานทรายอัดแน่น(แรงคน)	100.000	ลบ.ม.	654.20	65,420.00	1.3373	874.86	87,486.16
29	งานทิ้งหินใหญ่หน้าเขื่อนและปิดหัวเขื่อน	300.000	ลบ.ม.	375.50	112,650.00	1.3373	502.15	150,646.84
30	แรงงานทิ้งและจัดเรียงหินใหญ่	300.000	ลบ.ม.	74.68	22,404.00	1.3373	99.86	29,960.86
31	[49]งานวัสดุชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	75.000	ลบ.ม.	277.23	20,792.25	1.3373	370.73	27,805.47
32	งานป้องกันการกัดเซาะ							
33	[13.7]งานแผ่นใยสังเคราะห์	300.000	ตร.ม.	106.40	31,920.00	1.3373	142.28	42,686.61
34	งานราวกันตก							
35	ราวกันตกเหล็กชุบสังกะสี	55.000	เมตร	1,800.00	99,000.00	1.3373	2,407.14	132,392.70
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					3,266,536.73			
รวมราคากลางทั้งสิ้น							4,368,339.47	

ตัวหนังสือ ราคากลาง (..... สี่ล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยสาม