แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณถนนสายหมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 11 ตำบลแก่งกระจาน ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนลาดแอสฟัสต์ไพรม์โค้ต หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	1	งานปรับปรุงโครงสร้าง							
	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1	1.2.2	งานหินคลุกปรับระดับหลวม	ลบ.ม.	1,200.000	273.42	328,104.00	1.3564	370.86	445,040.26
	1.2.3	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	1.2.3.1	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	12,000.000	107.40	1,288,800.00	1.3564	145.67	1,748,128.32
	2	งานผิวจราจร							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
3	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	12,000.000	36.88	442,560.00	1.3564	50.02	600,288.38
4	2.1.1.2	งานเชื่อมทางแทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	100.000	17.73	1,773.00	1.3564	24.04	2,404.89
	2.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
5	2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	12,000.000	267.79	3,213,480.00	1.3564	363.23	4,358,764.27
6	2.1.2.2	งานเชื่อมทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 3- 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	100.000	263.32	26,332.00	1.3564	357.16	35,716.72
	3	งานจราจร							
	3.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
7	3.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	700.000	290.00	203,000.00	1.3564	393.35	275,349.20
8	3.1.2	ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	EACH	2.000	14,280.00	28,560.00	1.3564	19,369.39	38,738.78
	4	ป้ายจราจร							
9	4.1	ป้ายแบบ บ33	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3564	3,811.48	7,622.96
10	4.2	ป้ายจราจรแบบ น.1	ชุด	2.000	4,570.00	9,140.00	1.3564	6,198.74	12,397.49
	4.3	ป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนผิวทางความปลอดภัยย่านชุมชน							
11	4.3.1	RUBEL STRIP	ตร.ม.	40.000	460.00	18,400.00	1.3564	623.94	24,957.76
12	4.4	ป้ายประกาศ	ชุด	2.000	1,800.00	3,600.00	1.3564	2,441.52	4,883.04
13	4.5	ป้ายจราจร ด 1, ด 2 ด13 ด75	ชุด	4.000	2,980.00	11,920.00	1.3564	4,042.07	16,168.28
								TOTAL	**7,570,460.35**